

# ביצוע חדר הכנת תרופות ציטוטוקסיות

במרכז הרפואי זיו

כתב כמויות להגשת הצעת מחיר

עבודות בינוי

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 1 / \*

מס': 1000333602  
מס: חדר הכנות ציטוטוקסיות  
תאריך: 29.07.2018  
מס' מהדורה: יוני 2018

ק.ר זיו  
ק.ר בית חולים רבקה זיו  
13 משרד הבריאות  
91909 ירושלים  
ישראל

ק.ר זיו  
ק.ר בית חולים רבקה זיו  
יהלי בלמס  
13 משרד הבריאות  
91909 ירושלים

פרק: 2.02.60 עבודות שיפוץ / חידוש / שיקום

מ"ר 5.00  
2.02.60.75.9164 ניסור פתחים במסור יהלום  
בתקרות בטון מזויין בשטח  
מעל 2.0 מ"ר ועד 4.0 מ"ר  
ובעובי 10-20 ס"מ  
תאריך אספקה 29.07.2019

יח 10.00  
2.02.60.90.9102 קידוח במקדח יהלום  
באלמנטים מבטון מזויין  
בעובי עד 25 ס"מ, לביצוע  
חורים בקוטר 2" המחיר  
לכמות כוללת של עד או מעל  
20-  
קידוחים (בכל הסעיפים)  
תאריך אספקה 29.07.2019  
תכולה: 2.02.300

פרק: 2.06.20

יח 4.00  
2.06.20.10.0020 יחידת ארון מטבח תחתון  
עשוי סנדוויץ' במידות  
200/60/90 ס"מ, ציפוי פנים  
וציפוי חוץ פורמיקה P.F,  
סוקל תחתון סנדוויץ'. הארון

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 2 / \*

מס': 1000333602  
מס: חדר הכנות ציטוטקסיות  
תאריך: 29.07.2018  
מס' מהדורה: יוני 2018

כולל: 4 מגירות, 4 דלתות  
פתיחה רגילה, 4 מחיצות, 2  
דפנות, 3 מדפים  
תאריך אספקה 29.07.2019  
תכולה: p.2.06.030

פרק: 2.06.33

2.06.33.10.0010 נגיש- דלת חד כנפית במידות יח 2.00  
100/210 ס"מ, מפרופילי  
פלדה דגם "JANSEN ECONOMY"  
50" מזוגות בזכוכית חסינת  
אש ל - 30  
דק', לפי ת"י 1212,  
כדוגמת "מי השרון"  
טכנולוגיות" או ש"ע צבועה  
בתנור, מחזיר שמן, ידית  
מנוף נירוסטה ומנעול  
לשונית עם צילינדר תקני  
תאריך אספקה 29.07.2018  
תכולה: 2.06.080

פרק: 2.06.38

2.06.38.30.0335 סטופר מגנטי פלסטי בגוון יח 4.00  
לבן לדלת, מותקן בקיר או  
ברצפה  
תאריך אספקה 29.07.2019

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 3 / \*

מס': 1000333602  
שם: חדר הכנות ציטוטוקסיות  
תאריך: 29.07.2018  
מס' מהדורה: יוני 2018

פרק: 2.06.41

2.06.41.40.0714 חגני פינות 90 חילות מ-  
P.V.C מסוג "ויניל" בעובי  
2 מ"מ בהדבקה, במידות  
7.6/7.6 ס"מ ובגובה 2.44  
מ', דגם  
"טייפ און" דוגמת "פנל  
פרוייקטים" או ש"ע, חותקן  
מושלם  
תאריך אספקה 29.07.2019

פרק: 2.09.10

2.09.10.10.0010 ט"ח פנים שתי שכבות סרגל  
בשני כיוונים על שטחים  
מישוריים, לרבות עיבוד  
מקצועות (פינות) וזוויתנים  
תאריך אספקה 29.07.2019  
תכולה: p.2.09.010

פרק: 2.10.10

2.10.10.30.0580 ריצוף באריחי גרניט פורצלן  
נגד החלקה דרג R12 במידות  
30/30 ס"מ עובי 12 מ"מ,  
מחיר יסוד 85 ש"ח/מ"ר  
תאריך אספקה 29.07.2019  
תכולה: 2.10.013

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 4 / \*

מס':	1000333602
שם:	חדר הכנות ציטוטקסיות
תאריך:	29.07.2018
מס' מהדורה:	יוני 2018

פרק: 2.10.20

[REDACTED]	[REDACTED]	מ"ר 60.00	2.10.20.10.0110 חצע מדה מתפלסת בעובי 1 ס"ח (מתחת לשטיחים, P.V.C או פרקט) תאריך אספקה 29.07.2018 תכולה: p.2.10.017
[REDACTED].00	[REDACTED] 00	מ"ר 60.00	2.10.20.20.0082 ריצוף דמוי פרקט מלוחות P.V.C במידות 100/15 ס"ח או 120/20 ס"ח ובעובי 2.5-3 מ"ח (שכבת מדרג 0.5 מ"ח) תוצרת "Forbo" או ש"ע, בהדבקה על משטח מיושר וקשיח (הנמדד בנפרד), בגווני עץ שונים, מחיר יסוד 95 ש"ח/מ"ר תאריך אספקה 29.07.2018
[REDACTED].00	[REDACTED] 00	מטר 100	2.10.20.20.0100 שיפולי P.V.C בגובה 6-7 ס"ח, גוון לבן תאריך אספקה 29.07.2018 תכולה: 2.10.020

פרק: 2.10.30

[REDACTED] 00	[REDACTED] 00	מ"ר 30.00	2.10.30.10.0008 חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 15/15 ס"ח או 30/10 ס"ח, מחיר יסוד 50 ש"ח/מ"ר תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: 2.10.040
---------------	---------------	-----------	--

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 5 / \*

מס':	1000333602
שם:	חדר הכנות ציטוטוקסיות
תאריך:	29.07.2018
מס' מהדורה:	יוני 2018

פרק: 2.10.60 שיפוע / החלפת ריצוף וחיפוי

מ"ר	60.00	2.10.60.10.9000 פירוק ריצוף קיים
תאריך	29.07.2019	אספקה

פרק: 2.11.10

מ"ר	50.00	2.11.10.10.0080 חרק (שפכטל) בשכבה אחת על קירות פנים מעל טיח או לאחר גירוד הצבע. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד
תאריך	29.07.2019	אספקה
תכולה:	p.2.11.010	

פרק: 2.11.60 שיפוע / חידוש צביעה

מ"ר	250.00	2.11.60.11.9210 חידוש צבע פנים קיים על קירות וחקרות בשתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע, לרבות הסרת צבע רופף, סתימת חורים וליטוש הקיר
תאריך	29.07.2019	אספקה
תכולה:	p.2.11.070	

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 6 / \*

מס': 1000333602  
שם: חדר הכנות ציטוטקסיות  
תאריך: 29.07.2018  
מס' מהדורה: יוני 2018

פרק: 2.12.10 מערכת משולבת - חלון ותריס/קירות מסך

מס' 00      מס' .00      מ"ר 4.00      2.12.10.40.0400 חלון ציר-צד מאולגן/צבוע  
כדוגמת קליל 4500 או ש"ע,  
בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0  
מ"ר  
תאריך אספקה 29.07.2018  
תכולה: p.2.12.010

פרק: 2.12.50

מס' 00      מס' .00      מ"ר 1.00      2.12.50.20.0105 תוספת עבור זכוכית ביטחון  
6+6 מ"מ (טריפלקס) עם  
P.V.B 0.76 במקום זכוכית 5  
מ"מ שקופה  
תאריך אספקה 29.07.2018

פרק: 2.22.10

מס' 00      מס' .00      מ"ר 100.00      2.22.10.10.0030 מחיצות גבס חד-קרומיות  
(בשני הצדדים) בעובי כולל  
של 120-125 מ"מ, עם מסילה  
עליונה ותחתונה וניצבים  
מפח פלדה מגולוון, הכלל עד  
גמר  
מושלם, מוכן לצביעה,  
המדירה נטו - ללא פתחים  
(חיזוק לפתחים עם ניצבים  
בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד  
אקוסטי נמדדים בנפרד)  
תאריך אספקה 29.07.2019  
תכולה: 2.22.010

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 7 / \*

מס': 1000333602  
מס: חדר הכנות ציטוטוקסיות  
תאריך: 29.07.2018  
מס' מהדורה: יוני 2018

100.00	100.00	מ"ר 100.00	2.22.10.10.0040 תוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית (בשני הצדדים) תאריך אספקה 29.07.2019
20.00	20.00	מ"ר 20.00	2.22.10.10.0510 תוספת עבור לוח גבס שהינו דוחה מים וגם חטיין אט במקום לוח גבס רגיל (בצד אחד) תאריך אספקה 29.07.2019
100.00	100.00	מ"ר 100.00	2.22.10.10.2020 תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי 2" במשקל 60 ק"ג/מ"ק תאריך אספקה 29.07.2019
1.00	1.00	יח 1.00	2.22.10.10.3110 תוספת עבור פנל לחיזוק פנימי לכיור רחצה בין הניצבים במחיצות גבס תאריך אספקה 29.07.2019
80.00	80.00	מ"ר 80.00	2.22.10.40.0010 ציפוי קירות פנים בלוחות P.V.C בעובי 2 מ"מ וברוחב 150 ס"מ, אנטי בקטריאלי דוגמת "פלקלד פרו" תוצרת "פלרם" או ש"ע, ציפוי הלוחות ע"י הדבקה בדבק בהתאם להוראות היצרן, ללא קונסטרוקציה ובידוד, הכל עד גמר חושלם תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: 2.22.013



16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 8 / \*

מס':	1000333602
שם:	חדר הכנות ציטוטקסיות
תאריך:	29.07.2018
מס' מהדורה:	יוני 2018

פרק: 2.22.20

00	00	מ"ר 40.00	2.22.20.20.0060 תקרת מגשי פח מגולוון בעובי 0.5 מ"מ מחוררים חירור רגיל וצבועים בלכן, דגם "דרופ-אין" או ש"ע חצי שקועים במידות 60/60 או 61/61 ס"מ לרבות בידוד עם גיזה אקוסטית בעובי 0.2 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.2.22.022
00	00	מ"ר 25.00	2.22.20.50.0050 תקרה אקוסטית מלוחות גבס מחוררים דגם "אינבאו" או ש"ע גודל הלוח 120/200 ס"מ בחירור רציף (מחיר יסוד ללוח גבס מחורר 95 ש"מ/ח"מ"ר) תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.2.22.026
00	00	מטר 60	2.22.20.60.0028 סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ בין מפלטים שונים, ברוחב פרוס חשל 40 ס"מ עד 60 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.2.22.028

חתימה וחותמת המציע

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 9 / \*

מס': 1000333602  
שם: חדר הכנות ציטוטקסיות  
תאריך: 29.07.2018  
מס' מהדורה: יוני 2018

2.22.20.80.0010 תומפת לתקרות אקוסטיות  
עבור פרופילי גמר "Z"  
מאלומיניום, בעובי 1.2 מ"מ  
תאריך אספקה 29.07.2019  
מטרה 60  
19.10  
00

פרק: 2.22.62

2.22.62.10.9010 פירוק תקרה אקוסטית או  
תקרת גבס קיימת לרבות  
פירוק אלמנטי התליה, גופי  
התאורה והבידוד (במידה  
וקיים)  
תאריך אספקה 29.07.2019  
מטרה 60.00  
00

פרק: 2.59.30

2.59.30.65.9999 אספקה והתקנה מלאה של  
מעלון יצרן GANSER LIFTE,  
לפי תקן 2252 חלק 1, עם  
כושר נשיאה 300 ק"ג.##  
תאריך אספקה 29.07.2018  
מטרה 1.00  
00

פרק: 3.07.02 אביזרים לצנרת מים קרים וחמים

3.07.02.30.0400 צינורות פלדה מגולוונים  
מקדיוול 40 ללא תפר למים  
קרים וחמים חותקנים גלויים  
וצבועים או סמויים,  
מחוברים בהברגות, קוטר  
1/2", לרבות  
מטרה 10  
00

חתימה וחותמת המציע \_\_\_\_\_ מכרז מס' 6/2018 - חדר תרופות ציטוטקסיות

כתב כמויות (עבודות בינוי) - הצעת מחיר - עמוד 10 מתוך 26

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 10 / 25

חס': 1000333602
שם: חדר הכנות ציטוטקסיות
תאריך: 29.07.2018
מס' מהדורה: יוני 2018

ספחים	
תאריך אספקה 29.07.2019	
תכולה: p.3.07.010	
מסר 10	3.07.02.30.0410 צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 40 ללא תפר לחים קרים וחמים מותקנים גלויים וצבועים או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר 3/4", לרבות ספחים
תאריך אספקה 29.07.2019	
תכולה: p.3.07.010	
מסר 10	3.07.02.30.0420 צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 40 ללא תפר לחים קרים וחמים מותקנים גלויים וצבועים או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר 1", לרבות ספחים
תאריך אספקה 29.07.2019	
תכולה: p.3.07.010	
מסר 10	3.07.02.30.0450 צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 40 ללא תפר לחים קרים וחמים מותקנים גלויים וצבועים או סמויים, מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג QUICK UP, קוטר 2", לרבות ספחים
תאריך אספקה 29.07.2019	
תכולה: p.3.07.010	
מסר 10	3.07.02.30.0460 צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 40 ללא תפר לחים קרים וחמים מותקנים גלויים וצבועים או סמויים,

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 11 / 25

מס':	1000333602
שם:	חדר חכנות ציטוטוקסיות
תאריך:	29.07.2018
קט' מהדורה:	יוני 2018

				תובריט בריהוף ו/או בתובריט מהיריט-מסוג QUICK UP, קוטר 3", לא כולל ספחים למקט התבריט. תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.010
00	00	10	מער	3.07.02.40.0500 צינורות פלדה מגולוונים סקרוגל 40 עם עטיפה חיצונית פוליאאתילן שחול תלת שכבתי APC GAL כדוגמת "אברות" או ש"ע לסימ קרייט וחמים חותקנים גלויים אג סמויים, מחובריט בחברגות, קוטר הצינור 1/2", לרבות ספחים תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.015
00	00	10	מער	3.07.02.40.0510 צינורות פלדה מגולוונים סקרוגל 40 עם עטיפה חיצונית פוליאאתילן שחול תלת שכבתי APC GAL כדוגמת "אברות" או ש"ע לסימ קרייט וחמים חותקנים גלויים אג סמויים, מחובריט בחברגות, קוטר הצינור 3/4", לרבות ספחים תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.015
00	00	10	מער	3.07.02.40.0520 צינורות פלדה מגולוונים סקרוגל 40 עם עטיפה חיצונית פוליאאתילן שחול תלת שכבתי APC GAL כדוגמת "אברות" או ש"ע לסימ קרייט וחמים חותקנים גלויים אג סמויים, מחובריט בחברגות, קוטר הצינור 1", לרבות ספחים

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 25 / 12

מס': 1000333602  
שם: חדר הכנות ציטוטקסיות  
תאריך: 29.07.2018  
מס' מהדורה: יוני 2018

		ספחים	
		תאריך אספקה 29.07.2019	
		תכולה: p.3.07.015	
00	00	10.00	יח
3.07.02.50.0100 התחברות של צינור פלדה מגולוון דרג ב' או סקדיוול 40 חדש קוטר עד 1" אל צינור פלדה קיים קוטר עד 1", לרבות ניתוק קו קיים, חיתוך הצינור הקיים, ספחים (הכלולים), לחיבור הצינור החדש לקיים, חיבור בהברגה ובדיקת החיבור ללחץ מים			
תאריך אספקה 29.07.2019			
תכולה: p.3.07.020			
00	00	2.00	יח
3.07.02.50.0140 התחברות של צינור פלדה מגולוון דרג ב' או סקדיוול 40 חדש קוטר מעל 2" עד 3" אל צינור פלדה קיים קוטר מעל 2" ועד 3", לרבות ניתוק קו קיים, חיתוך הצינור הקיים, ספחים (הכלולים), לחיבור הצינור החדש לקיים, חיבור בהברגה ו/או בריתוך, בדיקת החיבור ללחץ מים			
תאריך אספקה 29.07.2019			
תכולה: p.3.07.020			

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 13 / 25

מס':	1000333602
שם:	חדר הכנות ציטוטקסיות
תאריך:	29.07.2018
מס' מהדורה:	יוני 2018

פרק: 3.07.06 ניקוז מי גשם

00	00	5.00	יח	3.07.06.30.0070 מעלות מגולוונות קוטר 3", חיבורים בהכרה	תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.051
00	00	5.00	יח	3.07.06.30.0554 חופוח מגולוונות קוטר 3", חיבורים בהכרה	תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.051
00	00	5.00	יח	3.07.06.30.0652 ניפלים כפולים מגולוונים קוטר 3", חיבורים בהכרה	תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.051
00	00	5.00	יח	3.07.06.30.0752 רקורדים רגילים מגולוונים קוטר 3", חיבורים בהכרה	תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.051

פרק: 3.07.08 ציוד לבתי חולים ומעבדות

00	00	20	מטר	3.07.08.10.0395 צינורות פוליאאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "חובילית" או ש"ע, מוחקנים גלויים או סמויים, קוטר 40 מ"מ, לרבות טפחים	תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.060
----	----	----	-----	--	---

חתימה וחותמת המציע \_\_\_\_\_ מכרז מס' 6/2018 - חדר תרופות ציטוטקסיות

כתב כמויות (עבודות בינוי) - הצעת מחיר - עמוד 14 מתוך 26

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 25 / 14

מס': 1000333602
שם: חדר הכנות ציטוטקסיות
תאריך: 29.07.2018
מס' מהדורה: יוני 2018

00	00	20	מטר	3.07.08.10.0400 צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 50 מ"מ, לרבות ספחים	תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.060
00	00	20	מטר	3.07.08.10.0410 צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 63 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.060
00	00	20	מטר	3.07.08.10.0430 צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.060
00	00	5.00	יח	3.07.08.30.0010 ספחים שונים כגון: המתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 50 מ"מ	תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.062

חתימה וחותמת המציע \_\_\_\_\_ מכרז מס' 6/2018 - חדר תרופות ציטוטקסיות

כתב כמויות (עבודות בינוי) - הצעת מחיר - עמוד 15 מתוך 26

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 15 / 25

מס':	1000333602
שם:	חדר הכנות ציטוטקסיות
תאריך:	29.07.2018
מס' מהדורה:	יוני 2018

10.00	יח	3.07.08.30.0020	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מוביליח" או ש"ע קוטר 63 מ"מ תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.062
10.00	יח	3.07.08.30.0040	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מוביליח" או ש"ע קוטר 110 מ"מ עד 136-5 מעל 116-25 תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.062
3.00	יח	3.07.08.40.0400	קופסאות ביקורת מפוליפרופילן 4"/2" דוגמת "חוליות" או ש"ע תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.063
3.00	יח	3.07.08.40.0650	סיפון נסתר אנכי 32 מ"מ למזגן, מותקן בחוד הקיר, דוגמת "דלמיר" או ש"ע, לרבות מכסה תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.063



16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 25 / 16

מס': 1000333602  
מס: חדר הכנות ציטוטוקסיות  
תאריך: 29.07.2018  
מס' מהדורה: יוני 2018

פרק: 3.07.10 קבועות תברואתיות ואבזריהן

[REDACTED]	[REDACTED] 00	1.00	יח	3.07.10.10.0091 אסלוח תלויות מחרם לבן סוג א' דגם "375 מצדה" דוגמת "חרסה" או ש"ע עם מיכל הדחה גלוי (נמדד בנפרד), לרבות טבעת חיבור, חושב ומכסה פלמטיק כבד, דגם כבד וכל החיזוקים תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.070
[REDACTED]	[REDACTED]	1.00	יח	3.07.10.20.0050 כיורי רחצה מחרם לבן סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "חרצית 40" או ש"ע תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.071
[REDACTED]	[REDACTED]	1.00	יח	3.07.10.20.0101 קערת אורחים/נטילת ידיים מחרט לבן סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "אמטרה 40" או ש"ע עם מתלה חגבת גימור ניקל תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.071
[REDACTED]	[REDACTED]	1.00	יח	3.07.10.20.9999 MOD 2212 מקלחת עיניים תוצ' טכנולאב תאריך אספקה 29.07.2019
[REDACTED]	[REDACTED]	1.00	יח	3.07.10.50.0401 נגיש- מוללה לכיור עם פיה קצרה מסתובבת עם פיה ארוכה מסתובבת וידית מרפק להתקנה מחקיר, גימור כרום, מותקן מושלם תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.074

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 25 / 17

מס': 1000333602  
שם: חדר הכנות ציטוטקסיות  
תאריך: 29.07.2018  
מס' מהדורה: יוני 2018

0	0	2.00	יח	3.07.10.50.9999 ברז מעבדתי תוצ' טכנולאב דגם H52 - 2536 028 8239 תאריך אספקה 29.07.2019
0	00	5	מטר	3.07.10.60.9999 אספקה והתקנה של משטח קוריאן רמה 1, כולל הגבהה מעוגלת קדמית של 5 ס"מ, והגבהה אחורית של 10 ס"מ מעוגל. כולל עיבוד צורת פתח כיוור. תאריך אספקה 29.07.2019
0	00	1.00	יח	3.07.10.80.0060 נקודת הכנה למתקן שתיית מים, או מכונת קפה לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', חיבורם למערכות המים והכיווץ הקיימים וברז סגירה קוטר עד 1/2" תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.090
00	00	1.00	יח	3.07.10.80.9999 אספקה והתקנה של כיוור קוריאן רמה 1 במידות 40*60 תאריך אספקה 29.07.2019

פרק: 3.07.20

00	00	1.00	יח	3.07.20.10.0012 עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה 2" עם מצמדי שטורץ 2 זרנוקים בקוטר 2" ובאורך 15 מ' עם מצמדי שטורץ, מזנק מילון/ריסום 2" רב שימושי עם מצמד 2"
----	----	------	----	--

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 25 / 18

מס': 1000333602  
מס: חדר הכנות ציטוטקסיות  
תאריך: 29.07.2018  
מס' מהדורה: יוני 2018

				ברז כדורי "1, חיבור לקו החים, גלגלון על חוף עם צינור גמ				תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.130
		1.00	יח	3.07.20.10.0050	מטפי אבקה יבשה 6 ק"ג			תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.130

פרק: 3.07.21

		8.00	יח	3.07.21.10.0160	QUICK ספרינקלר מסוג RESPONSE, UPRIGHT/PENDENT, בועה, גימור כרום, נחיר "1/2, NPT "1/2, K=5.6 טמפ' ההפעלה 93, 79, 68 מעלות צלסיוס, דגם GB-QR תוצרת "CENTRAL" או ש"ע			תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.140
		8.00	יח	3.07.21.10.0190	QUICK ספרינקלר מסוג RESPONSE, RECESSED PENDING, בועה, גימור כרום, לרבות רוזטה 2 חלקים, נחיר "1/2, K=5.6, טמפ' ההפעלה 68, 79, 93 מעלות צלסיוס, דגם GB-QR תוצרת "CENTRAL" או ש"ע			תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.140

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 25 / 19

מס': 1000333602  
מס: חדר הכנות ציטוטקסיות  
תאריך: 29.07.2018  
מס' מהדורה: יוני 2018

[REDACTED]	[REDACTED]	8.00	יח	3.07.21.10.0441 רזטה פליז שני חלקים לספרינקלר 3/4" סקועה בתקרה מונמכת תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.140	
[REDACTED]	[REDACTED]	8.00	יח	3.07.21.10.1020 איבור גמיש פלב"מ (נירוסטה) עם עיגון באורך עד 1500 מ"מ תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.140	
[REDACTED]	[REDACTED]	10.00	יח	3.07.21.30.0043 ספאייט מפלדה מגולוונת (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל חבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר 3"	תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.140
[REDACTED]	[REDACTED]	10.00	יח	3.07.21.30.0050 חבר קל QUICK UP קוטר 3"	תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.07.140

פרק: 3.07.64

[REDACTED]	[REDACTED]	1.00	יח	3.07.64.10.9001 פירוק אסלה קיימת עם כל אביזרים, לרבות מיכל הדחה (רגיל/מונובלוק) תאריך אספקה 29.07.2019
------------	------------	------	----	---

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 25 / 20

מס':	1000333602
שם:	חדר הכנות ציטוטקטיות
תאריך:	29.07.2018
מס' מהדורה:	יוני 2018

פרק: 3.08.15 "נורות פריקה, פלומסצנטיות, גז וליבון"

מס' חשבון	מס' חשבון	20	חטר	3.08.15.20.0100 תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.08.021
מס' חשבון	מס' חשבון	20	חטר	3.08.15.20.0110 תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.08.021

פרק: 3.08.42

מס' חשבון	מס' חשבון	10.00	יח	3.08.42.30.0220 גוף תאורה חרום לפי חקן ישראלי, חד תכליתי, תאורת מולטי לד 27 LED דוגמת "PLASMA M27WCST" להתקנה שקועה בקיר או תקרה עם מסגרת עגולה או מרובעת, תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, קיבולת 2 שעות תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.08.082
מס' חשבון	מס' חשבון	25.00	יח	3.08.42.50.0110 גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי תה"ט/טה"ט מידות 60X60 ס"מ הספק 45W מגיע

חתימה וחותמת המציע \_\_\_\_\_ מכרז מס' 6/2018 - חדר תרופות ציטוטקטיות

כתב כמויות (עבודות בינוי) - הצעת מחיר - עמוד 21 מתוך 26

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 25 / 21

מס': 1000333602  
שם: חדר הכנות ציטוטקסיות  
תאריך: 29.07.2018  
מס' מהדורה: יוני 2018

עם דרייבר מק"ט  
ecoled EL100126 דוגמת  
הכדוגמת "גל-רם חשמל" או  
ש"ע  
תאריך אספקה 29.07.2019  
תכולה: p. 3.08.84

---

10.00 יח 3.08.42.50.0140 גוף תאורה LED DOWN LIGHT  
24W שקוע תקרה פיזור אור  
רפלקטור אלומיניום מלוטש  
120/60/30 מעלות גוף מסגרת  
אלומיניום צבוע לבן מגיע  
עם  
דרייבר, קוטר 210 מ"מ,  
מק"ט EL100297 דוגמת  
ecoled הכדוגמת "גל-רם  
חשמל" או ש"ע  
תאריך אספקה 29.07.2019  
תכולה: p. 3.08.84

פרק: 3.08.50

35.00 יח 3.08.50.10.0010 נקודת מאור מושלמת במעגל  
חד פזי לרבות צינורות  
בהתקנה סמויה או חשיפה,  
כבלי נחושת N2XY/FR ו/או  
מוליכי נחושת עם בידוד  
P.V.C בחתך 1.5  
ממ"ר מהלוח עד היציאה  
מהתקרה או הקיר ועד  
המפסקים, מפסק/י זרם יחיד  
או כפול או דו קוטבי או  
פילוף או צלב או לחצנים או  
מוגן מים או  
תאריך אספקה 29.07.2019  
תכולה: p.3.08.090

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 22 / 25

מס' 3080333602  
שם: חדר הכלנה ציטוטקסיות  
תאריך: 29.07.2018  
מס' מהדורה: יוני 2018

30.00	30.00	30.00	3.08.50.20.0010 נקודת בית תקע חדשלה עסניה פבלי נחנשה N2XY/ER ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 5x1.5 מח"ר מושגלים בצננת בחתקנה סתויה או חסיפה, מחלוח עד בית התקע וכן בית תקע 6x6 אמפר, דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או "ט"ט, ג'ונקצ תח"ס, חבל מושלם לרבות מתאמים תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.08.090
30.00	30.00	30.00	3.08.50.20.0030 תוספת לנקודת בית התקע עבור בית כפול להתקנה ע"הט או תה"ט תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.08.090
30.00	30.00	30.00	3.08.50.20.0070 תוספת לנקודת בית התקע עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 מח"ר תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.08.090
5.00	5.00	5.00	3.08.50.20.0190 עמדת עבודה הכוללת רכ בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D18 או "ט"ט 6- אביזרים, לקבות 6-בתי תקע A16, 2 נקודות בית התקע A16 עם צנרת זמולייבים 2.5 מח"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומנדולים עוריק, צנרת הכנה לתקשורת עם שוגע עסיכה 2) נקודות תקע נמוך ללא אביזרים) 2- נקוד

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 25 / 23

מס': 1000333602  
שם: חדר הכנות ציטוטקסיות  
תאריך: 29.07.2018  
מס' מהדורה: יוני 2018

תאריך אספקה 29.07.2019  
תכולה: p.3.08.090

פרק: 3.15.30 חדרי קירור

10.00 יח  
3.15.30.20.0560 ססתום כדורי עם חיבורי  
הברגה קוטר "1/2  
תאריך אספקה 29.07.2019  
תכולה: 3.15.030

2.00 יח  
3.15.30.20.0570 ססתום כדורי עם חיבורי  
הברגה קוטר "3/4  
תאריך אספקה 29.07.2019  
תכולה: 3.15.030

פרק: 3.16.45

10 חטר  
3.16.45.20.0010 בידוד לצינורות מים חמים  
עם שרוולי "וידופלקס" או  
ש"ע בעובי "1/2 לצנורות  
קוטר "1/2 לרבות סרטי  
הדבקה  
מ-פי.וי.סי  
תאריך אספקה 29.07.2019  
תכולה: p.3.16.050

10 חטר  
3.16.45.20.0200 בידוד לצינורות מים חמים  
עם שרוולי "וידופלקס" או  
ש"ע בעובי "3/4 לצנורות  
קוטר "1/2 לרבות סרטי  
הדבקה  
מ-פי.וי.סי



16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 25 / 24

מס':	1000393602
שם:	חדר הכנות ציטוטוקסיות
תאריך:	29.07.2018
מס' מתוך: יוני 2018	

תאריך אספקה 29.07.2019  
תכולה: p.3.16.050

פרק: 3.34.10

10.00	יח	3,34.10.20.0020	גלאי עטן אופטי (לקערכת ADDRESSABLE - מחוננת)	תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.34.010
1.00	יח	3,34.10.20.0050	לשון אזעקה למערכת "מחוננת"	תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.34.010
2.00	יח	3,34.10.20.0070	צופר אזעקה לחתונה פנימי	תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.34.010
2.00	יח	3,34.10.20.0520	כרטיס תקשורת לחתוך עם רכזה גילוי אט	תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.34.010

פרק: 3.35.30

8.00	יח	3,35.30.10.0040	רמקול 6 ווט 8", לריבוי ארגון עם ושנאי קו	תאריך אספקה 29.07.2019 תכולה: p.3.35.010
------	----	-----------------	--	---

16:19:18 29.07.2018  
עמוד: 25 / 25

<b>מס':</b>	<b>1000333602</b>
<b>סמ:</b>	חדר הכנות ציטוטוקסיות
<b>תאריך:</b>	29.07.2018
<b>מס' מהדורה:</b>	2018 יוני

פרק: 6.60.10

שעה	100.000	6.60.10.30.0090 חשמלאי חוסמך
		תאריך אספקה 29.07.2019
		תכולה: 6.60.010 ק

[REDACTED]

עלות עבודה (לפני מע"מ) [REDACTED]  
מע"מ  
סה"כ